

谢炉镇人民政府文件

是否同意公开：是

办理结果：A

谢炉镇建议字〔2026〕5号

谢炉镇人民政府 对第十七届人民代表大会 第七次会议第 041 号代表建议的答复

刘瑞花 王秀敏代表：

你们提出的关于“关于农村污水治理的建议”的建议收悉，
现答复如下：

一、关于分级铺设管网、避免重复建设的答复

我镇在已实施的双庙片区、王仙片区及镇县周边村等 13 个行政村污水管网建设中，已全面采用“主管网+支小管+入户管”分级铺设模式，累计建成 52 公里，实现了中心村、聚居点及学校周边管网全覆盖，有效串联起农户与污水处理站。针对你提出的建议，下一步我们将：1. 在韩双庙、彭双庙、前后杜林等 10 个村的新建项目中，继续严格执行分级铺设标准。2. 建立管网建设“一张图”管理制度，提前对各村现有地下管线进行全面摸

排。3. 优先推进已建成污水处理站辐射范围内的管网建设，确保“建成一段、连通一段、投用一段”，最大限度发挥设施效益。

二、关于选用经济适用管材、降低建设成本的答复

我镇在以往的污水管网建设中，已优先选用的 PVC-U 管材作为主要埋地管材，针对你提出的建议，下一步我们将：1. 所有新建农村污水管网项目继续全面采用 PVC-U 管材，严格执行国家质量标准，通过集中采购方式进一步降低管材采购成本。2. 强化管网防渗处理，所有管道接口均采用橡胶圈密封连接，施工完成后进行闭水试验，确保无渗漏。

三、关于优化施工方式、减少生产生活影响的答复

在前期管网建设过程中，我镇已充分考虑农村地形特点和农业生产需求，广泛采用“浅埋+局部架空”的施工方式，合理避开农田根系、饮用水井及村民主要出行道路，最大限度降低了施工对村民生活和农业生产的影响。针对你提出的建议，下一步我们将：1. 每个项目开工前，组织施工单位、村委会及村民代表进行现场踏勘，逐段确定施工方案。一般路段采用浅埋方式；跨越沟渠、田埂及无法开挖路段采用局部架空方式，确保农机通行和农事操作不受影响。2. 合理安排施工工期，避开农忙季节，尽量缩短单段施工时间，做到“开挖一段、铺设一段、回填一段”，及时恢复路面和耕地原貌。3. 施工过程中安排专人负责现场协调，及时解决村民反映的各类问题，确保施工顺利进行。

四、关于健全管护机制、保障设施长效运行的答复

我镇已建立农村污水管网村级管护制度，每个已建成管网的行政村均安排 1-2 名专人负责日常巡检和清淤工作。同时，积极争取县级专项运维资金，用于管材更换、管网维修等费用支出，保障了设施的基本运行。针对你提出的建议，下一步我们将：1. 进一步完善村级管护机制，明确管护人员的岗位职责、巡检频次和考核标准，建立管护台账，做到“每日巡查、每周清淤、每月排查”。2. 积极对接县级财政部门，确保农村污水治理专项运维资金足额及时拨付，实行专款专用，定期公示资金使用情况，接受群众监督。

农村污水治理是改善农村人居环境、提升群众生活品质的重要民生工程。下一步，我镇将充分吸纳你的宝贵建议，进一步优化农村污水治理方案，高标准推进管网建设，健全长效管护机制，确保污水治理设施建得成、管得好、长受益。

谢炉镇人民政府

2026 年 6 月 4 日

领导签发：

联系人及电话：